

Schema de Granturi: Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar

Beneficiar: Școala Gimnazială “Constantin Tomescu” Pleșești

Titlul proiectului: Școala Gimnazială Constantin Tomescu Pleșești

Contract de finanțare nr. ISJSV/7822/30.07.2024

CERERE DE OFERTĂ

nr. **1194** din 03.07.2025

Achiziția de lucrări amenajare curte

Stimată doamnă/ Stimate domnule,

Școala Gimnazială “Constantin Tomescu” Pleșești implementează, în calitate de beneficiar, **proiectul Școala Gimnazială Constantin Tomescu Pleșești**, în cadrul Schemei de Granturi Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, parte a Planului Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR) și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția lucrărilor pentru care a fost emisă prezenta cerere de ofertă.

În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele lucrări:

Nr. crt.	Denumirea lucrărilor	Cant.	UM
1.	TERASAMENTE	6	mc
2.	BORDURI 10X15	230	ml
3	ALEI PIETONALE CU PAVAJ	220	mp
4	BĂNCI DE EXTERIOR	6	buc
5	COPACI ORNAMENTALI	8	buc

A. SPECIFICAȚII TEHNICE SOLICITATE

Nr. crt.	Specificațiile tehnice solicitate ale lucrărilor	
1.	TERASAMENTE	<p>Lucrarile de terasamente vor fi executate manual in spatiile inguste si mecanizat in zonele largi. Pregatirea patului (acolo unde este cazul) se realizeaza prin indepartarea pamantului vegetal, aducerea terenului la cota din proiect, nivelarea si asternerea de balast compactat.</p> <p>Pentru a se evita stagnarea apei pe amplasament va fi asigurata o panra transversala a patului de 2,5o/o</p> <p>Pamantul decapat si orice alte pamanturi care sunt improprie pentru umpluturi vor fi transportate si depuse in depozite definitive.</p> <p>Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3</p> <p>Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren foarte tare</p>

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”.

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>

		Transportul rutier al...pământului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km
2.	BORDURI 10X15	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10 x 15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuare, alei etc., așezate pe o fundație din: beton 10 x 20 cm Beton ciment C8/10 Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.
3.	ALEI PIETONALE CU PAVAJ	Pavaj executat cu pavele normale 6 cm pe un substrat de nisip Strat drenant din nisip, având grosimea după compactare de : 5 cm. Strat de agregate naturale cilindrate (balast), având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticăpilară, cu așternere mecanică; Strat de agregate naturale cilindrate (balast), având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, antigelivă și anticăpilară, cu așternere manuală; Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. Strat drenant din nisip, având grosimea după compactare de : 5 cm. Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.
4.	BĂNCI DE EXTERIOR	Procurare, transport și montaj, mobilier urban - Banci de exterior cu structură metalică și șezut și spătar din lemn de esență tare, lacuit și băituit Băncile vor fi montate la limita dintre alei și spațiul verde. Băncile vor fi realizate din șipci de lemn montate pe un suport din țevă de oțel. Fixarea elementelor de lemn de scheletul metalic va fi de tip ascuns (cap îngropat). Marginile interioare ale șipcilor vor avea canturile rotunjite. Lemnul va fi băituit și tratat împotriva intemperiilor.
5.	COPACI ORNAMENTALI	se vor planta minim 8 arbori ornamentali – diverse specii (prun roșu, arțar japonez, mesteacăn, platan, tei, castan, stejar) arborii vor avea tulpina dreaptă și nedeteriorată, o înălțime de minim 1-1,2 m (excluzând rădăcina) și o circumferință de minim 3 cm vor fi în stare bună pt plantare, fără ramuri rupte vor avea un sistem radicular bine dezvoltat modul de livrare va fi cu balot de pământ

B. DEVIZUL ESTIMATIV AL LUCRĂRILOR ȘI TERMENE DE EXECUȚIE

Art. de lucrare	Descrierea lucrării	Unitate de măsură	Cantitate	NECESAR ESTIMAT			Termen de execuție
				material	manoperă	utilaje	
1	TERASAMENTE	mc	6	0	659,32	954,99	30 zile

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”.

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>

2	BORDURI	ml	230	6539,5	3152,53	388, 43	30 zile
3	ALEI PIETONALE CU PAVAJ	mp	220	17406,0 6	8879,69	5505 ,67	30 zile
4	BĂNCI DE EXTERIOR	Buc	6	6.031,5 2	339,27	0	30 zile
5	COPACI ORNAMENTALI	buc	8	958,5	143,44	0	30 zile

C. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE, AVIZELE ȘI APROBĂRILE NECESARE (nu este cazul)

Valoarea estimată a achiziției este de: 59.199,94 lei fără TVA.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa la prezenta Cerere de Ofertă, va fi depusă în conformitate cu termenii și condițiile de executare precizate și va fi trimisă la:

Adresa: sat Pleșești, com. Vulturești, jud. Suceava

Telefon: 0330 803 267

E-mail: scoalaplesesti@scoalaplesesti.ro

Persoană de contact: director Vieru Alexandru – tel. 0767127894

Se acceptă oferte transmise în original sau prin e-mail.

Prețul total ofertat trebuie să includă orice alte costuri necesare executării lucrărilor la locațiile acestora. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat (5%, 9% sau 19%, după cum este aplicabil).

Execuția se realizează în cel mult 30 de zile calendaristice de la semnarea Contractului.

Nr. crt.	Denumirea lucrărilor	Cant.	Termene de execuție
1	TERASAMENTE	6 mc	30 de zile
2	BORDURI 10X15	230 ml	30 de zile
3	ALEI PIETONALE CU PAVAJ	220 mp	30 de zile
4	BĂNCI DE EXTERIOR	6 buc	30 de zile
5	COPACI ORNAMENTALI	8 buc	30 de zile

Plata facturii se va efectua în lei, 100% la executarea efectivă a lucrărilor, pe baza facturii Executantului și a procesului - verbal de recepție.

Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a **Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului** din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

Vă informăm asupra: (i) obligației noastre, în calitate de autoritate contractantă, de a aplica prevederile Instrucțiunii nr. 6/30.08.2022 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, referitoare la colectarea și accesul la datele privind **beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor/contractanților din cadrul PNRR** și, totodată, asupra (ii) obligației dvs. de a transmite datele și informațiile cu privire la **beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor alocate din PNRR**, înaintea semnării contractului de achiziție.

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”.

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>

Ofertant: <se introduce denumirea completă a ofertantului>

Adresa: <se introduce adresa ofertantului>

Telefon/e-mail: <se introduc datele de contact ale ofertantului>

OFERTĂ

nr.... din data.....

Achiziția de <se introduce denumirea achiziției>

Stimate doamne, stimați domni,

Ca răspuns la cererea dvs. de ofertă nr... din data..., vă transmitem în cele ce urmează oferta noastră de preț pentru achiziția de <se introduce denumirea achiziției>:

Nr. crt. (1)	Denumirea lucrărilor (2)	Cant. (3)	Pret unitar (4)	Valoare Totala fără TVA (5=3*4)	TVA (6=5* %TVA) (5%, 9% sau 19%, după cum este aplicabil)	Valoare totala cu TVA (7=5+6)
1.						
2.						
...						
	TOTAL					

Prețul indicat mai sus este ferm și fix și nu va fi modificat pe durata executării contractului.

Prețul total ofertat include și prețul orice alte costuri necesare prestării serviciilor.

Execuția lucrărilor se efectuează în cel mult <la se completa de către Ofertant> zile/ săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comandă, conform următorului grafic:

Nr. crt.	Denumirea lucrărilor	Cant.	Termene de execuție
1.			
2.			
...			

Înțelegem că plata facturii se va efectua în lei, 100% la executarea efectivă a lucrărilor, pe baza facturii Executantului și a procesului - verbal de recepție.

Specificații tehnice pentru fiecare dintre lucrările ofertate:

A. SPECIFICAȚII TEHNICE OFERTATE

Caietul de sarcini pentru lucrări cuprinde desene și avize, cerințe tehnice și caracteristici geometrice detaliate ale construcției precum și cerințele standard privind calitatea materialelor și lucrărilor ce trebuie executate, pregătite de un proiectant de specialitate, dacă este cazul.

Nr. crt.	Specificațiile tehnice solicitate ale lucrărilor	Specificațiile tehnice ofertate ale lucrărilor <la se completa de către Ofertant>

PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – Următoarea Generație UE”.

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>

1.		
2.		
...		

B. DEVIZUL OFERTAT AL LUCRĂRILOR ȘI TERMENE DE EXECUȚIE

Art. de lucrare	Descrierea lucrării	Unitate de măsură	Cantita te	OFERTAT		
				material	manoperă	utilaje
1						
2						
...						

C. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE, AVIZELE ȘI APROBĂRILE

Oferta noastră este valabilă timp de de *<se introduce cel puțin numărul de zile de valabilitate a ofertei solicitat prin cererea de ofertă>* zile de la data limită pentru transmiterea ofertei.

Oferta este însoțită de o copie a Certificatului de înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate al firmei.

NUMELE OFERTANTULUI _____

Semnătură autorizată _____

Locul:

Data:

Notă: toate textele marcate cu gri și scrise cu caractere italice au rolul de îndrumare în elaborarea documentului și vor fi șterse din varianta finală a acestuia.